

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
05	עבודות איטום				
05.061	איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות				
05.061.0220	חיפוי גמלון בפח למניעת חדירת מים פח בעובי 6 מ"מ	מ'	96.00	₪ 126.00	₪ 12,096.00
	סה"כ לאיטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות				₪ 12,096.00
	סה"כ לעבודות איטום				₪ 12,096.00
10	עבודות ריצוף וחיפוי				
10.050	חיפוי קירות				
10.050.0007	ביצוע קדח קוני בכל קידוח לטובת עיגון האבן+ סגירה בעסרת תערובת מלט לבן ודבק קרמיקה	יח'	3,600.00	₪ 5.00	₪ 18,000.00
10.050.0174	בורג נירוסטה עם דיבל ניילון 10/140 hdr-cr של חברת הילתי או שווה ערך	מ"ר	3,600.00	₪ 35.00	₪ 126,000.00
10.050.0470	חיפוי קירות חוץ בסוג אבן הזהה לקיים	מ"ר	12.00	₪ 425.00	₪ 5,100.00
	סה"כ לחיפוי קירות				₪ 149,100.00
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				₪ 149,100.00
14	עבודות אבן				
14.010	קירות אבן מורכבים				
14.010.9150	חידוש כיחול בין מישקים ("כוחלה") בקירות אבן קיימים לרבות ניקוי המישקים לעומק 1.5 ס"מ לפחות	מ"ר	320.00	₪ 84.00	₪ 26,880.00
	סה"כ לקירות אבן מורכבים				₪ 26,880.00
	סה"כ לעבודות אבן				₪ 26,880.00
24	הריסות ופירוקים				
24.032	קידוחים באלמנטים מבטון מזוין				
24.032.3999	קידוח במקדח כוס יהלום ידני בקוטר 10 מ"מ	הערה	3,600.00	₪ 50.00	₪ 180,000.00
	סה"כ לקידוחים באלמנטים מבטון מזוין				₪ 180,000.00
	סה"כ להריסות ופירוקים				₪ 180,000.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
60.054	מגדל פיגום נייד על גלגלים				
60.054.0086	מגדל פיגום אלומיניום נייד רחב על גלגלים לגובה עבודה עד 8 מ', במידות 2.6/1.35 מ', לפי תקן אירופאי או בין לאומי. מחיר ההשכרה הינו ליח' מגדל לחודש, לא כולל הובלה, הרכבה ופירוק	יח'/חודש	2.00	₪ 3,500.00	₪ 7,000.00
60.054.0150	הרכבה ופירוק של מגדל פיגום נייד על גלגלים עד גובה 7 מ'	יח'	6.00	₪ 850.00	₪ 5,100.00
60.054.0210	הובלת המגדלים הניידים והפיגומים במשאית - למרחק עד 50 ק"מ לכיוון אחד	קומפ	4.00	₪ 1,200.00	₪ 4,800.00
	סה"כ למגדל פיגום נייד על גלגלים				₪ 16,900.00
	סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				₪ 16,900.00

סה"כ לחיזוק אבן גני ילדים

סה"כ לחיזוק אבן גני ילדים	
	סה"כ לחיזוק אבן גני ילדים
12,096.00 ₪	05 עבודות איטום
149,100.00 ₪	10 עבודות ריצוף וחיפוי
26,880.00 ₪	14 עבודות אבן
180,000.00 ₪	24 הריסות ופירוקים
16,900.00 ₪	60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
384,976.00 ₪	סה"כ עלות
69,295.68 ₪	מע"מ בשיעור 18%
454,271.68 ₪	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות